


# PRZEKROJ B-B

skala 1:100



a	b
nawierzchnia poliuretanowo-gumowa warstwa dolna 8mm, warstwa gorna 8mm	
beton jawnisty B15 gruboœci 12cm.	
kruszywo łamane o frakcji 5-40mm gruboœci 20cm	miat bazaltowy gruboœci 6cm
zageszczony piasek gruboziarnisty gruboœci 5cm- warstwa oddinajaca o frakcji 5-10mm	podbudowa z kruszywa grubosci 14cm
grunt rodzimy	warstwa oddcinajaca

[illegible]

Investor:	<p>GINIA BŁACHOWNIA</p> <p>Błachownia ul. Sienkiewicza 22</p>		
Objekt:	<p>BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻEJ WRAZ Z NAWODNIENIEM I OŚWIECLENIEM I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ</p> <p>REWITALIZACJA ZIELENI OBSZARU MIEJSKEGO W BŁACHOWNI</p> <p>Błachownia ul. Sienkiewicza</p>		
Temat:	<p>działki nr 913/11, 913/12, 913/6, 913/10, 913/7, 618/1, 619, 509</p>		
Projektant:	<p>PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY</p> <p><b>Przekrój B-B</b></p>		
Projektant:	mgr inż. arch. Grzegorz JANIK		architektomiczne
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Lidia JĘDRZEJOWSKA-HEŁKA		arch. + konstr. 68/73/0p 24,0/94/0p
Projektant:	inż. Zygmunt DULĘBA		konstr. -bud. 24,4/86/0p
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr ĆWIRKO		konstr. -budow 69/2000/0p
Opracował:	mgr inż. Monika DROŻYŃSKA -DELINOWSKA mgr inż. Grzegorz MALKUSZ architekt krajobrazu mgr inż. Radosław DELINOWSKI		
data:	skala:	rys. nr:	upr. bud.
sierpień 2016	1 : 100	rys. nr: <b>7</b>	do proj. w specj.