



Przekrój przez trakt pieszy  
skala 1:20



- 1 Warstwa miążu bazaltowego o grubości 6cm
- 2 Podbudowa z kruszywa o grubości 14cm
- 3 Warstwa odcinająca z piasku o grubości 10 cm.
- 4 Grunt rodzimy

Szczegół nr 1 wbudowania obrzeża betonowego 8x30x100



	GMINA BLACHOWNIA Blachownia ul. Sienkiewicza 22		
	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z NAWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ REWITALIZACJA ZIELENI OBSZARU MIEJSKIEGO W BLACHOWNI Blachownia ul. Sienkiewicza		
	działki nr 913/11,913/12,913/6,913/10,913/7,618/1,619,509		
Temat:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
Projektant:	mgr inż. arch. Grzegorz JANIK		architektoniczne 06/OPOKK/2009
Sprawdzał:	mgr inż. arch. Lidia JĘDRZEJOWSKA-HEŁKA		arch.+ konstr. 68/73/Op 240/94/Op
Projektant:	inż. Zygmunt DULĘBA		konstruk. -bud. 244/86/Op
Sprawdzał:	mgr inż. Piotr ĆWIRKO		konstruk. -budow 69/2000/Op
Opracował:	mgr inż.Monika DROŻYŃSKA -DELINOWSKA mgr inż. Grzegorz MAŁKUSZ architekt krajobrazu mgr inż.Radostaw DELINOWSKI		
data:	skala:	rys. nr:	upr. bud. do proj. w specj.
sierpień 2016	1 : 20	10	