

POMIESZCZENIE TECHNICZNE Z PRZYĞ ŁCZAMI

W POMIESZCZENIU WYKONAĹ WENTYLACJĎ MECHANICZN ZAPEWNIAJ CH MIN. 2 WYMIANY POWIETRZA NA 1h.

DO SZAFY STERUJ CEJ DOPROWADZIĹ KABEL GĞČWNY ZASILAJ CY (DOBČR ZGODNY Z NORM). ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC 8kW 400V

DODATKOWO DLA PRZESYĞU DANYCH DO STACJI ZEWNĎTRZNEJ NALE Y

DOPROWADZIĹ DO SZAFY STERUJ CEJ KABEL ETHERNET Z PODĞ CZENIEM DO INTERNETU.

W POMIESZCZENIU WYKONAĹ OŚWIETLENIE POMIESZCZENIA ORAZ JEDNO GNIAZDO PODWČJNE 230V. ZASILANIE GRZEJNIKA (4kW), OŚWIETLENIA (1 OPRAWA, Lx WG. NORMY) , POMPY ODWADNIAJ CEJ RZ ŁPIE (0,32kW) ORAZ GNIAZDEK (2x230V) NALE Y WYKONAĹ W ODDZIELNEJ SZAFIE STERUJACEJ.

UWAGA! W PRZYPADKU ZMIANY GABARYTČW KOMORY TECHNICZNEJ UKĞAD URZ DZEŏ TECHNOLOGII WODY I PRZEPUSTČW NALE Y DOSTOSOWAĹ DO OTRZYMANYCH WYMIARČW.

Inwestor:	GMINA BLACHOWNIA Blachownia ul. Sienkiewicza 22		
Obiekt:	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z NAWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ REWITALIZACJA ZIELENI OBSZARU MIEJSKIEGO W BLACHOWNI Blachownia ul. Sienkiewicza działki nr 913/11, 913/12, 913/6, 913/10, 913/7, 618/1, 619, 509		
Temat:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nawodnienie		
Projektant: instalacji sanitarnych	mgr inż. Alfred MATUSZEK		sanitarne 318/68
Sprawdzaj.: instalacji sanitarnych	mgr inż. Hanna FAŁEK		sanitarne OPL/0964/POOS/13
data: sierpień 2016	skala: 1 : 25	rys. nr: 1	upr. bud. do proj. w specj.