

Przedmiar

Obiekt	PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA MIĘDZY UL. WIŚNIOWĄ I UL. WSPÓLNĄ
Kod CPV	45233
Budowa	BLACHOWNIA - OSTROWY
Inwestor	URZĄD MIASTA I GMINY BLACHOWNIA 42-290 BLACHOWNIA, UL SIENKIEWICZA 22

PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA MIĘDZY UL. WIŚNIOWĄ I UL. WSPÓLNA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Pomiary geodezyjne		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,100
2		Kalkulacja własna pomiar geodezyjny powykonawczy	szt.	1,000
		DROGA - rozbiórka elementów drogowych		
3	KNNR 6 0802/03	Rozebranie ręczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 5cm	m2	112,000
4	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	8,960
5	KNR 4-04 1103/04	Utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki	m3	8,960
		DROGA - roboty ziemne		
6	KNR 2-01 0301/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - droga + zjazdy	m3	310,740
7	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność = 8)	m3	310,740
8	KNR 2-31 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI	m2	652,500
9		Utylizacja ziemi pochodzącej z rozbiórki	m3	310,740
		DROGA - podbudowa		
10	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m2	610,000
11	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	573,000
12	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5cm - warstwa wyrównawcza	m2	573,000
		Roboty naprawczo-konserwacyjne elementów infrastruktury		
13	KNR 2-31 1406/04	analiza indywidualna Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych wraz z wymianą skrzynki (montaż na pierścieniach betonowych)	szt	3,000
14	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2,000
		DROGA - nawierzchnie		
15	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 5cm (AC 11 S 50/70)	m2	555,000
16	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm - pobocza i zjazdy	m2	145,550
		DROGA - urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
17	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2,000
18	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	2,000