

Przedmiar

Obiekt	UL. HANDLOWA - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
Kod CPV	45233
Budowa	M. BLACHOWNIA
Inwestor	URZĄD MIASTA I GMINY BLACHOWNIA 42-290 BLACHOWNIA, UL SIENKIEWICZA 22

UL. HANDŁOWA - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,305
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Analogia - mech. profilowanie istniejącej naw. z kruszywa kamiennego	m2	1.031,000
3	KNR 2-31 1401/07	Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych	m2	1.031,000
4	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm Analogia - remont cząstkowy naw. z kruszywa o uziarnieniu 16-31,5mm przyjęto 10% powierzchni	m2	103,100
5	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - celem zadania żądanych spadków	m2	1.031,000
6	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (krotność = 4)	m2	1.031,000
7	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.031,000
8	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.000,500
9	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.000,500
10	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	970,000
11	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (krotność = 2)	m2	970,000
12	KNR 2-31 1406/04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - wg wymogów PWiK w Częstochowie	szt	3,000
13	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa studzienek włączów kanałowych	szt	8,000
		ODWODNIENIE		
14	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m3	61,000
15	KNR 2-18 0712/06	Dwukrotna izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500mm	m	8,000
16	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	4,000
17	KNR 2-18 0712/02	Dwukrotna izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 200mm	m	12,000
18	KNR 2-18 0511/01	Kanały rurowe z rur betonowych typu WIPRO o średnicy 200mm uszczelnianych uszczelką gumową	m	12,000
19	KNR 2-18 0613/03	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m - studnie chłonne	studnię	2,000
20	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m3	48,660
21	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi	m3	48,660
22	KNR 2-01 0212/07	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	12,340
23	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność = 8)		

UL. HANDŁOWA - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	12,340
24		WYCENA WŁASNA UTYLIZACJA	m3	12,340
		ROBOTY RÓŻNE		
25		WYCENA WŁASNA Przebrukowanie istniejących zjazdów bramowych celem dopasownia ich niwelety do nowej nawierzchni	m2	18,000
26		WYCENA WŁASNA Uzupełnienie kruszywem istniejących wjazdów	t	8,000