

28. 27. 25. 2012

28. 27. 25. 2012

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKA W OBRĘBIE ULICY SIENKIEWICZA
ADRES INWESTYCJI : BLACHOWNIA
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY BLACHOWNIA
ADRES INWESTORA : 42-290 BLACHOWNIA UL. SIENKIEWICZA 22
BRANŻA : DROGOWA KOD CPV 45233

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRZYSZTOF GRYGIELSKI
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.07+0.135+0.06+0.051+0.017+0.021	km	0.354	
				RAZEM	0.354
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.1	0205-03	gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 265*2+21*3+6*15+17*3+29*2=530+63+90+51+58=741 741*0,3=222,3 222.3	m ³	222.300	
				RAZEM	222.300
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-	m ³		
d.1	0214-04	mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 222.3	m ³	222.300	
				RAZEM	222.300
4	Wycena	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.1	własna	222.3	m ³	222.300	
				RAZEM	222.300
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-	m ²		
d.2	0103-04	ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 741	m ²	741.000	
				RAZEM	741.000
6	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęsz-	m ²		
d.2	0106-03	czeniu 741	m ²	741.000	
				RAZEM	741.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2	0114-07	czeniu 8 cm - chodnik wraz ze zjazdami bramowymi 741	m ²	741.000	
				RAZEM	741.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.2	0114-08	grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 741	m ²	741.000	
				RAZEM	741.000
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeł-	m		
d.2	0407-03	nieniem spoin piaskiem 354*2	m	708.000	
				RAZEM	708.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.2	0511-03	mentowo-piaskowej 741	m ²	741.000	
				RAZEM	741.000
11	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.2	0505-04	354*(1+1)	m ²	708.000	
				RAZEM	708.000
12	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.2	0510-01	354*(1+1)	m ²	708.000	
				RAZEM	708.000
13	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu	m ²		
d.2	0510-02	354*(1+1)	m ²	708.000	
				RAZEM	708.000