
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Targowisko stałe "MÓJ RYNEK" w Blachowni
ADRES INWESTYCJI : Blachownia, ul. Ks. Kubowicza; działka nr ewid. 913/311 oraz fragmenty działek nr ewid. 913/277 913/305
oraz 603/4 - obręb Blachownia
INWESTOR : Gmina Blachownia
ADRES INWESTORA : 42-290 Blachownia ul. Sienkiewicza 22
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Ryszard SIDOROWICZ
DATA OPRACOWANIA : luty 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - TYCZENIE TRASY			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.1	0121-02	wierzchnie placów postojowych			
	D-01.01.01	R*0.955			
		0.54	ha	0.540	
				RAZEM	0.540
2	kalkulacja	Obsługa geodezyjna	szt		
d.1	własna				
	D-01.01.01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek			
	0126-02	R*0.955			
	D-01.02.02	5330	m ²	5330.000	
				RAZEM	5330.000
4	kalkulacja	Koszty składowania (utylicacji) ziemi	m ³		
d.1	własna				
	D-01.02.02	1599	m ³	1599.000	
				RAZEM	1599.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej cm na podsypce piasko-	m ²		
d.2	0807-01	wej z wyp.spoin piaskiem			
	D-01.02.04	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni żwirowej o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0804-03				
	D-01.02.04	250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
7	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	0813-03				
	D-01.02.04	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.2	0812-03				
	D-01.02.04	2.4	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
9	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła-	m ³		
d.2	1103-04	dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km			
	1103-05				
	D-01.02.04	44	m ³	44.000	
				RAZEM	44.000
10	kalkulacja	Koszty składowania i utylizacji urobku z rozbiórek	t		
d.2	własna				
	D-01.02.04	44	t	44.000	
				RAZEM	44.000
3		ROBOTY ZIEMNE			
11	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.3	0206-04	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km			
	D-02.01.01	840	m ³	840.000	
				RAZEM	840.000
12	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.3	0214-03	chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II			
	D-02.01.01	Krotność = 9			
		840	m ³	840.000	
				RAZEM	840.000
13	kalkulacja	Koszty składowania (utylicacji) nadmiaru ziemi	m ³		
d.3	własna				
	D-02.01.01	840	m ³	840.000	
				RAZEM	840.000
4		NAWIERZCHNIA DROGI			
14	KNNR-W 10	Mechaniczne profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineral-	m ²		
d.4	2405-09	nych niespoistych kat. I-III			
		1300	m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000
15	KNR 9-11	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o	m ²		
d.4	0101-01	umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym			
	D-02.03.01a	1300	m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000
16	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m ²		
d.4	0104-07	całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 23 cm			
	0104-08				
	D-04.02.01	1300	m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.4	0114-05				
	0114-06				
	D-04.04.02	1160	m ²	1160.000	
				RAZEM	1160.000
18	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.4	1004-04				
	D-04.03.01	1120	m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
19	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.4	1004-07				
	D-04.03.01	1120	m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
20	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 7 cm	m ²		
d.4	0311-01				
	0311-02				
	D-05.03.05	1120	m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
21	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.4	1004-06				
	D-04.03.01	1120	m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
22	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.4	1004-07				
	D-04.03.01	1120	m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
23	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.4	0311-05				
	0311-06				
	D-05.03.05	1120	m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
5		NAWIERZCHNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ			
24	KNNR-W 10	Mechaniczne profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych niespoistych kat. I-III	m ²		
d.5	2405-09	95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
25	KNR 9-11	Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m ²		
d.5	0101-01	95	m ²	95.000	
	D-02.03.01a			RAZEM	95.000
26	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 24 cm	m ²		
d.5	0104-07				
	0104-08				
	D-04.02.01	95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
27	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.5	0114-05				
	0114-06				
	D-04.04.02	90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
28	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5	0511-03	90	m ²	90.000	
	D-05.03.23			RAZEM	90.000
6		NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH			
29	KNNR-W 10	Mechaniczne profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych niespoistych kat. I-III	m ²		
d.6	2405-09	420	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
30	KNR 9-11	Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym	m ²		
d.6	0101-01	420	m ²	420.000	
	D-02.03.01a			RAZEM	420.000
31	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 24 cm	m ²		
d.6	0104-07				
	0104-08				
	D-04.02.01	420	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
32	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.6	0114-05				
	0114-06				
	D-04.04.02	370	m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
33	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.6	0511-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	D-05.03.23	370	m ²	370.000	
				RAZEM	370.000
7		NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH ORAZ POD WIATY STAŁE DLA HANDLU Z SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH			
34	KNR-W 10 d.7 2405-09	Mechaniczne profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych niespoistych kat. I-III 680	m ² m ²		
				RAZEM	680.000
35	KNR 9-11 d.7 0101-01 D-02.03.01a	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym 680	m ² m ²		
				RAZEM	680.000
36	KNR 2-31 d.7 0104-07 0104-08 D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 14 cm 680	m ² m ²		
				RAZEM	680.000
37	KNR 2-31 d.7 0114-05 0114-06 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 30 cm 670	m ² m ²		
				RAZEM	670.000
38	KNR 2-31 d.7 0511-03 D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 670	m ² m ²		
				RAZEM	670.000
8		NAWIERZCHNIA POD CIĄGI PIESZE ORAZ POD WIATY STAŁE Z ŁADAMI STOISK HANDLOWYCH Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ			
39	KNR-W 10 d.8 2405-09	Mechaniczne profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych niespoistych kat. I-III 1700	m ² m ²		
				RAZEM	1700.000
40	KNR 2-31 d.8 0104-07 0104-08 D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm 1700	m ² m ²		
				RAZEM	1700.000
41	KNR 2-31 d.8 0114-05 0114-06 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1650	m ² m ²		
				RAZEM	1650.000
42	KNR 2-31 d.8 0511-03 D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1650	m ² m ²		
				RAZEM	1650.000
9		NAWIERZCHNIA UTWARDZONA TŁUCZNIEM KAMIENNYM			
43	KNR-W 10 d.9 2405-09	Mechaniczne profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża na gruntach mineralnych niespoistych kat. I-III 1200	m ² m ²		
				RAZEM	1200.000
44	KNR 2-31 d.9 0105-03 0105-04 D-04.02.01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 1200	m ² m ²		
				RAZEM	1200.000
45	KNR 2-31 d.9 0204-03 0204-04 D-04.04.02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - grubość po zagęszczeniu 20 cm 1200	m ² m ²		
				RAZEM	1200.000
10		ELEMENTY DRÓG I ULIC			
46	KNR 2-31 d.10 0402-04 D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem oraz ława pod ścieki uliczne z kostki betonowej 75	m ³ m ³		
				RAZEM	75.000
47	KNR 2-31 d.10 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej. Krawężnik najazdowy. 480	m m		
				RAZEM	480.000
48	KNR 2-31 d.10 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 540	m m		
				RAZEM	540.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m		
d.10	0407-04				
	D-08.01.01	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
50	KNR 2-31	Ścieki uliczne z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy	m		
d.10	0608-01				
	D-08.05.23	210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
51	KNR 2-31	Ścieki uliczne z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 3 rzędy	m		
d.10	0608-01				
	D-08.05.23	34	m	34.000	
				RAZEM	34.000