
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45320000-6	Roboty izolacyjne
45443000-4	Roboty elewacyjne
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45262310-7	Zbrojenie
45262300-4	Betonowanie
45321000-3	Izolacja cieplna
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4	Tynkowanie
45261320-3	Kładzenie rynien
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
39100000-3	Meble

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Żeromskiego 4a w Blachowni
ADRES INWESTYCJI : Blachownia 42-290, ul. Żeromskiego 4A
INWESTOR : Gmina Miasto Blachownia
ADRES INWESTORA : Blachownia 42-290, ul. Sienkiewicza 22
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	25
2	Roboty ziemne	26	28
3	Izolacja ścian fundamentowych	29	37
4	Roboty elewacyjne	38	55
5	Montaż ślusarki zewnętrznej	56	57
6	Montaż konstrukcji stalowych	58	58
7	Wykonanie elementów żelbetowych	59	79
8	Izolacja cieplna stropodachu	80	81
9	Roboty murarskie	82	89
10	Pokrycie stropodachu membraną dachową PCV	90	90
11	Montaż drzwi wewnętrznych	91	91
12	Układanie płytek ceramicznych	92	93
13	Wykonanie tynków	94	96
14	Roboty dekarские i blacharskie	97	111
15	Roboty z płyt kartonowo gipsowych	112	112
16	Roboty malarskie	113	113
17	Roboty w zakresie nawierzchni	114	121
18	Pozostałe roboty budowlano remontowe	122	128
19	Wyposażenie łazienek w akcesoria	129	129

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04		m	81.840	
		81.84			
				RAZEM	81.840
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06		m	66.600	
		66.60			
				RAZEM	66.600
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - taras betonowy.	m ³		
d.1	0212-02		m ³	63.900	
	analogia	63.9			
				RAZEM	63.900
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - strop nad piwnica	m ³		
d.1	0212-03		m ³	24.900	
	analiza indywidualna	24.90			
				RAZEM	24.900
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05		m ²	128.920	
		128.92			
				RAZEM	128.920
6	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - posadzka cała	m ³		
d.1	0212-02		m ³	49.670	
		49.67			
				RAZEM	49.670
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzek parkietowych	m ²		
d.1	0807-04		m ²	286.740	
	analogia	286.74			
				RAZEM	286.740
8	KNR 4-01	Zerwanie posadzek wykładzinowych	m ²		
d.1	0807-04		m ²	130.950	
	analogia	130.95			
				RAZEM	130.950
9	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach nośnych	m ³		
d.1	0329-03		m ³	7.200	
	analogia	7.2			
				RAZEM	7.200
10	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0350-01		m ³	9.280	
	analogia	9.28			
				RAZEM	9.280
11	KNR 4-04	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wys.do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
d.1	0602-01		m ³	12.760	
	analogia	12.76			
				RAZEM	12.760
12	KNR 4-04	Rozebranie parapetów zewnętrznych okien z kratami, z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0506-04		m ²	16.850	
	analogia	16.85			
				RAZEM	16.850
13		Demontaż daszka nad drzwiami wejściowymi	m ³		
d.1			m ³	7.370	
		7.37			
				RAZEM	7.370
14	KNR 0-17	Demontaż istniejącego styropianu na elewacji	m ²		
d.1	2609-01		m ²	491.480	
	analogia	491.48			
				RAZEM	491.480
15	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06		m ²	366.360	
		366.36			
				RAZEM	366.360
16	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07		m ²	366.360	
		366.36			
				RAZEM	366.360

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	d.1 analiza indywidualna	Demotaz konstrukcji dachu	m ²		
		366.36	m ²	366.360	
				RAZEM	366.360
18	KNR 4-01 d.1 0519-07 analiza indywidualna	Rozbiórka styropapy	m ²		
		366.36	m ²	366.360	
				RAZEM	366.360
19	KNR 4-01 d.1 0212-03 analiza indywidualna	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - strop nad pietrem	m ³		
		81.25	m ³	81.250	
				RAZEM	81.250
20	KNR 4-01 d.1 0212-03 analiza indywidualna	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody wew	m ³		
		1.75	m ³	1.750	
				RAZEM	1.750
21	KNR 4-01 d.1 0619-09	Odgrzybianie stropów o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		248.38	m ²	248.380	
				RAZEM	248.380
22	KNR 4-01 d.1 0701-02 analiza indywidualna	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
		1441.88	m ²	1441.880	
				RAZEM	1441.880
23	KNR 4-01 d.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po- nad 5 m2	m ²		
		248.38	m ²	248.380	
				RAZEM	248.380
24	KNR 19-01 d.1 0118-13 analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja całego gruzu powstałego po robotach rozbiórkowych, spryz- mowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		345.20	m ³	345.200	
				RAZEM	345.200
25	KNR 19-01 d.1 0118-14 analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja całego gruzu powstałego po robotach rozbiórkowych, spryz- mowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 20	m ³		
		345.2	m ³	345.200	
				RAZEM	345.200
2 45112700-2 Roboty ziemne					
26	KNR 2-01 d.2 0216-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
		360.00	m ³	360.000	
				RAZEM	360.000
27	KNR 2-01 d.2 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		340.00	m ³	340.000	
				RAZEM	340.000
28	KNR 2-02 d.2 1101-07 analogia	Analogia - zasypianie piwnic kruszywem zasypowym (kruszywo lekkie - piasek)	m ³		
		145.68	m ³	145.680	
				RAZEM	145.680
3 45320000-6 Izolacja ścian fundamentowych					
29	KNR 4-01 d.3 0621-05 analiza indywidualna	Ogrzybianie ścian piwnic preparatem gruntująco-penetrującym, przeciwwrzy- bicznym, odsalającym	m ²		
		143.40	m ²	143.400	
				RAZEM	143.400
30	KNR 0-23 d.3 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - oczysz- czenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		216.37	m ²	216.370	
				RAZEM	216.370

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 2-02 d.3 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa poz.33	m ² m ²	 216.370	
				RAZEM	216.370
32	KNR 2-02 d.3 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa poz.31	m ² m ²	 216.370	
				RAZEM	216.370
33	KNR 0-23 d.3 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą-dwukrotne gruntowanie emulsją poz.30	m ² m ²	 216.370	
				RAZEM	216.370
34	KNR 0-23 d.3 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie poz.30	m ² m ²	 216.370	
				RAZEM	216.370
35	KNR 0-23 d.3 2612-01 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych XPS do ścian poz.34	m ² m ²	 216.370	
				RAZEM	216.370
36	KNR 0-23 d.3 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli stalowych do ścian z cegły 216.37	szt szt	 216.370	
				RAZEM	216.370
37	KNR 0-23 d.3 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.36	m ² m ²	 216.370	
				RAZEM	216.370
4 45443000-4 Roboty elewacyjne					
38	KNR 0-23 d.4 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 508.00	m ² m ²	 508.000	
				RAZEM	508.000
39	KNR 0-23 d.4 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą-dwukrotne gruntowanie emulsją poz.38	m ² m ²	 508.000	
				RAZEM	508.000
40	KNR 0-23 d.4 2611-04 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie poz.38	m ² m ²	 508.000	
				RAZEM	508.000
41	KNR 2-02 d.4 0613-01 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe płyt klejonych na ścianach poz.40	m ² m ²	 508.000	
				RAZEM	508.000
42	KNR 0-23 d.4 2612-02 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży 48.96	m ² m ²	 48.960	
				RAZEM	48.960
43	KNR 0-23 d.4 2612-04 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli stalowych do ścian z cegły poz.40*4	szt szt	 2032.000	
				RAZEM	2032.000
44	KNR 0-18 d.4 2612-01 analogia	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na podłożu betonowym na ścianach poz.40	m ² m ²	 508.000	
				RAZEM	508.000
45	KNR 0-18 d.4 2613-02 analiza indywidualna	Układanie pionowych paneli winylowych typu "Siding" wraz z dociepleniem na gotowym ruszcie na ścianach poz.44	m ² m ²	 508.000	
				RAZEM	508.000
46	KNR 0-18 d.4 2612-02 analogia	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na podłożu betonowym na ościeżach poz.42	m ² m ²	 48.960	
				RAZEM	48.960

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR 0-18 d.4 2613-02 analiza indywidualna	Układanie pionowych paneli winylowych wraz z dociepleniem na gotowym ruszcie na ościeżach	m ²		
		poz.46	m ²	48.960	
				RAZEM	48.960
48	KNR 0-23 d.4 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką-dwukrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
49	KNR 0-23 d.4 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką-dwukrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		poz.48	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
50	KNR 0-23 d.4 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką -sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie	m ²		
		poz.48	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
51	KNR 2-02 d.4 0613-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 15cm pionowe płyt klejonych na ścianach	m ²		
		poz.48	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
52	KNR 0-23 d.4 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 15cm - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli stalowych do ścian z cegły	szt		
		poz.48*4	szt	400.000	
				RAZEM	400.000
53	KNR 0-23 d.4 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr 15cm - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.48	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
54	KNR 0-23 d.4 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		poz.48	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
55	KNR 0-23 d.4 0931-02 analiza indywidualna	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		poz.48	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
5	45421100-5	Montaż ślusarki zewnętrznej			
56	KNR-W 2-02 d.5 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
		12.55	m ²	12.550	
				RAZEM	12.550
57	KNR-W 2-02 d.5 1039-02	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2	m ²		
		87.97	m ²	87.970	
				RAZEM	87.970
6	45262310-7	Montaż konstrukcji stalowych			
58	KNR 2-02 d.6 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. do 7 mm	t		
		1.875	t	1.875	
				RAZEM	1.875
7	45262300-4	Wykonanie elementów żelbetowych			
59	KNR 2-02 d.7 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		1.32	m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
60	KNR 2-02 d.7 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		1.32	m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
61	KNR 2-02 d.7 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		1.32	m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
62	KNR 2-02 d.7 0204-04	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - z betonu C25/30 POD WINDE	m ³		
		1.32	m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
63	KNR 2-02 d.7 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C 25/30	m ³		
		2.90	m ³	2.900	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.900
64	KNR 2-02 d.7 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		50.00	m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
65	KNR 2-02 d.7 0202-04 analogia	Płyta betonowa zbrojona, - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C25/30	m ³		
		25.00	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
66	KNR 2-02 d.7 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		248.38	m ²	248.380	
				RAZEM	248.380
67	KNR 2-02 d.7 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o gr 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		248.38	m ²	248.380	
				RAZEM	248.380
68	KNR 2-02 d.7 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		248.38	m ²	248.380	
				RAZEM	248.380
69	KNR 2-02 d.7 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - razem z poz. 61, 5cm gr	m ²		
		248.38	m ²	248.380	
				RAZEM	248.380
70	KNR 2-02 d.7 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		248.38	m ²	248.380	
				RAZEM	248.380
71	KNR 2-18 d.7 0607-04	Deskowanie stropów	m ²		
		366.36	m ²	366.360	
				RAZEM	366.360
72	KNR 2-02 d.7 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m ³		
		7.20	m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
73	KNR 2-02 d.7 0212-06 analiza indywidualna	Strop gęstożebrowy strunobetonowy	m ²		
		366.36	m ²	366.360	
				RAZEM	366.360
74	KNR 0-21 d.7 4003-06	Konstrukcje szkieletowe - nadprożażłozone o wys. do 140 mm	mb		
		8.00	mb	8.000	
				RAZEM	8.000
75	KNP 02 d.7 0411-01.01	Deskowanie schodów prostych - ustawienie	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
76	KNR 2-02 d.7 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu, Beton zwykły C25/30 (B-30)	m ³		
		3.46	m ³	3.460	
				RAZEM	3.460
77	KNR 2-02 d.7 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu, Beton zwykły C25/30 (B-30)	m ³		
		2.0	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
78	KNR 2-02 d.7 0218-01 analiza indywidualna	Pochylnia dla niepełnosprawnych	m ³		
		5.25	m ³	5.250	
				RAZEM	5.250
79	KNR 2-02 d.7 1116-01 analiza indywidualna	Posadzka żywiczna antypoślizgowa na pochylni zewnętrznej	m ²		
		13.27	m ²	13.270	
				RAZEM	13.270
8	45321000-3	Izolacja cieplna stropodachu			
80	KNR 2-02 d.8 0607-01	Ułożenie folii paroizolacyjnej	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		366.36	m ²	366.360	
				RAZEM	366.360
81	KNR 2-02 d.8 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej o gr 25-60cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.80	m ² m ²	 366.360	
				RAZEM	366.360
9	45320000-6	Roboty murarskie			
82	KNR 4-01 d.9 0303-04 analogia	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 24.00+6.25	m ² m ²	 30.250	
				RAZEM	30.250
83	KNR AT-45 d.9 0101-03 analogia	Komin o średnicy przewodu 20 cm - 6 m wysokości komina 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
84	KNR AT-45 d.9 0101-07 analogia	Komin jednociągowy o średnicy przewodu 20 cm - każdy dalszy 1 m komina Krotność = 2 4.0	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
85	KNR 4-01 d.9 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 6.34	m ² m ²	 6.340	
				RAZEM	6.340
86	KNR-W 2-02 d.9 2139-06	Wykonanie otworów prostokątnych na windę przemysłową. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR 2-02 d.9 0103-03	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.2ceg.- atyki 50.00	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
88	KNR 2-02 d.9 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 25 cm 16.17	m ² m ²	 16.170	
				RAZEM	16.170
89	KNR 2-02 d.9 0122-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych 0.5	m m	 0.500	
				RAZEM	0.500
10	45260000-7	Pokrycie stropodachu membraną dachową PCV			
90	KNR 0-32 d.10 0628-01 analogia	Izolacja powierzchni poziomych membranami układanymi na stropach, tarasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem całej powierzchni 366.36	m ² m ²	 366.360	
				RAZEM	366.360
11	45421100-5	Montaż drzwi wewnętrznych			
91	KNR 2-02 d.11 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 28.40	m ² m ²	 28.400	
				RAZEM	28.400
12	45430000-0	Układanie płytek ceramicznych			
92	NNRNKB d.12 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 159.05	m ² m ²	 159.050	
				RAZEM	159.050
93	KNNR 2 d.12 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej 157.20	m ² m ²	 157.200	
				RAZEM	157.200
13	45410000-4	Wykonanie tynków			
94	KNR 2-02 d.13 0803-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 950.40+248.38	m ² m ²	 1198.780	
				RAZEM	1198.780
95	NNRNKB d.13 202 2013-01 kalk. własna	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 950.40+248.38	m ² m ²	 1198.780	
				RAZEM	1198.780

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.13	KNR 2-02 0123-02	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 ceg. 2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
14	45261320-3	Roboty dekarские i blacharskie			
97 d.14	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy ocynkowanej poz.1	m m	 81.840	
				RAZEM	81.840
98 d.14	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej poz.2	m m	 66.600	
				RAZEM	66.600
99 d.14	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów 9.00	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
100 d.14	KNR 2-02 0506-01	Obróbki podokienne przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej malowanej 13.31	m ² m ²	 13.310	
				RAZEM	13.310
101 d.14	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m 34.00	szt szt	 34.000	
				RAZEM	34.000
102 d.14	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 14.00	szt szt	 14.000	
				RAZEM	14.000
103 d.14	KSNR 7 0507-03 analogia	Barierki nierdzewne na zewnętrznych schodach 30.00	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
104 d.14	KSNR 7 0507-03 analogia	Barierki nierdzewne dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach sanitarnych 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
105 d.14	KSNR 7 0507-03 analogia	Barierki nierdzewne na tarasie 33.00	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
106 d.14	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej 12.5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
107 d.14	analiza indywidualna	Montaż klapy dymowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
108 d.14	analiza indywidualna	Montaż daszka ze szkła bezpiecznego - ze wspornikami 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
109 d.14	analiza indywidualna	Montaż daszka ze szkła bezpiecznego - na cięgnach 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
110 d.14	analiza indywidualna	Montaż wpustów attykowych 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
111 d.14	analiza indywidualna	Barierki ochronny przy oknach 21.12	m ² m ²	 21.120	
				RAZEM	21.120
15	45421146-9	Roboty z płyt kartonowo gipsowych			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.15	KNR AT-12 0103-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; 1.875	m ² m ²	 1.875	
				RAZEM	1.875
16	45440000-3	Roboty malarskie			
113 d.16	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 950.40+248.38	m ² m ²	 1198.780	
				RAZEM	1198.780
17	45233200-1	Roboty w zakresie nawierzchni			
114 d.17	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II 338.32	m m	 338.320	
				RAZEM	338.320
115 d.17	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- prawą cem. poz.114	m m	 338.320	
				RAZEM	338.320
116 d.17	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 20 cm 127.80	m ² m ²	 127.800	
				RAZEM	127.800
117 d.17	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 6 127.80	m ² m ²	 127.800	
				RAZEM	127.800
118 d.17	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 127.80	m ² m ²	 127.800	
				RAZEM	127.800
119 d.17	KNR 2-31 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- gęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 10 127.80	m ² m ²	 127.800	
				RAZEM	127.800
120 d.17	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 20 cm 127.80	m ² m ²	 127.800	
				RAZEM	127.800
121 d.17	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej 127.80	m ² m ²	 127.800	
				RAZEM	127.800
18		Pozostałe roboty budowlano remontowe			
122 d.18	NNRNKB 202 2805-05 analiza indy- widualna	Posadzki jednobarwne z wykładziny PVC 151.46	m ² m ²	 151.460	
				RAZEM	151.460
123 d.18		Dostawa i montaż windy przemysłowej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
124 d.18	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych, na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrz- nych. 1441.88	m ² m ²	 1441.880	
				RAZEM	1441.880
125 d.18	KNR 4-01 0622-05 analiza indy- widualna	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 248.38	m ² m ²	 248.380	
				RAZEM	248.380
126 d.18	KNR 4-01 0621-05 analiza indy- widualna	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smar- owania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych 1441.88	m ² m ²	 1441.880	
				RAZEM	1441.880
127 d.18	analiza indy- widualna	Obsługa geodezyjna	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
128	analiza indywidualna	Wykonanie opinii mykologicznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	39100000-3	Wyposażenie łazienek w akcesoria			
129	analiza wykonawcza	Wyposażenie łazienki w akcesoria	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
4	ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996
5	IGM wyd.I 1998
6	. IGM wyd.I 1996-97
7	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
8	ORGBUD wyd. spec. 1998
9	IGM wyd.I 1999
10	WACETOB wyd.V 2003
11	ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996
12	MBiPMB 1984
13	ATHENASOFT wyd.I 2014
14	WACETOB wyd.I 1997
15	IGM wyd.I 2001
16	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
17	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
18	PROMOCJA 1995,biuletyny do 9 1996
19	ATHCJP 1kw2014
20	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
21	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996