
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TRAKTU - ŚCIEŻKI PIESZEJ WRAZ Z INSTALACJĄ NAWADNIAJĄCĄ I OŚWIETLENIOWĄ ORAZ OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY (ŁAWKI, KOSZE, POIDEŁKA DLA PTAKÓW, DOMKI DLA OWADÓW, FONTANNA Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ) W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ REWITALIZACJA ZIELENI ...
ADRES INWESTYCJI : Blachownia ul. Sienkiewicza, dz. nr 913/11, 913/12, 913/6, 913/10, 913/7, 618/1, 619, 509
INWESTOR : GMINA BLACHOWNIA
ADRES INWESTORA : 42-290 Blachownia, ul. Sienkiewicza 22

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Hudala (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 2016-08-29

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-08-29

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45316100-6	OŚWIETLENIE PARKU			
1	KNR 2-01	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
d.1	0702-0201	650	m	650,000	
				RAZEM	650,000
2	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura typu AROT DVK50	m		
d.1	0705-01	650	m	650,000	
				RAZEM	650,000
3	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXS-žo 4x25	m		
d.1	0713-01	700	m	700,000	
				RAZEM	700,000
4	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Bednarka FeZn 30x4	m		
d.1	0707-02	680	m	680,000	
				RAZEM	680,000
5	KNNR 5	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - SłUP typu SAL-6E z fundamentem B-51	kpl.		
d.1	1007-02	23	kpl.	23,000	
				RAZEM	23,000
6	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - YDYžo 3x1,5	kpl.		
d.1	1003-02	23	przew. kpl. przew.	23,000	
				RAZEM	23,000
7	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa COSMO DELTA	szt.		
d.1	1004-01	LED 72	szt.	23,000	
		23		RAZEM	23,000
8	KNR 5-10	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - tabliczka TB-2	szt.		
d.1	1001-04	23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
9	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	23	odc.	23,000	
				RAZEM	23,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2	45311000-0	POMIESZCZENIE TECHNOLOGICZNE			
10	KNNR 5 d.2 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - TABLICA TE	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 d.2 1203-11	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		10	szt.żył	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNNR 5 d.2 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		14	szt.żył	14,000	
				RAZEM	14,000
13	KNNR 5 d.2 1203-09	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		5	szt.żył	5,000	
				RAZEM	5,000
14	KNNR 5 d.2 0103-01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie - RL20	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
15	KNNR 5 d.2 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDYżo 3x2,5	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
16	KNNR 5 d.2 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDYżo 3x1,5	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
17	KNNR 5 d.2 0203-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - YDYżo 5x1,5	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
18	KNNR 5 d.2 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNNR 5 d.2 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNNR 5 d.2 0511-06	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudo- wie z tworzyw sztucznych 2x40 W - FIBRA 1x36W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Bednarka FeZn 30x4	m	707,200 0		707,200 0				ICB_ SRED NIE			
2.	Fundament B-51	szt.	23,0000		23,0000				ICB_ SRED NIE			
3.	gniazda natynkowe 2-biegunowe	szt.	4,0800		4,0800							
4.	kabel YAKXS-żo 4x25	m	728,000 0		728,000 0				ICB_ SRED NIE			
5.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	84,0000		84,0000				ICB_ SRED NIE			
6.	lampa oświetleniowa COSMO DELTA LED 72	kpl.	23,0000		23,0000				ICB_ SRED NIE			
7.	łączniki instalacyjne	szt.	1,0200		1,0200				ICB_ SRED NIE			
8.	opaski kablowe typu Oki	szt.	56,0000		56,0000				ICB_ SRED NIE			
9.	oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych - FIBRA 1x36W	szt.	2,0000		2,0000				ICB_ SRED NIE			
10.	przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5	m	153,920 0		153,920 0				ICB_ SRED NIE			
11.	przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5	m	20,8000		20,8000				ICB_ SRED NIE			
12.	przewody kabelkowe YDYżo 5x1,5	m	10,4000		10,4000				ICB_ SRED NIE			
13.	rury przewodowe z PCW - AROT DVK50	m	676,000 0		676,000 0							
14.	rury winidurkowe RL20	m	41,6000		41,6000				ICB_ SRED NIE			
15.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt.	10,5000		10,5000				ICB_ SRED NIE			
16.	słupy aluminiowe typu SAL-6E	szt.	23,0000		23,0000				ICB_ SRED NIE			
17.	TABLICA TE	szt.	1,0000		1,0000				ICB_ SRED NIE			
18.	tabliczka bezpiecznikowa z wyposażeniem	szt.	23,0000		23,0000				ICB_ SRED NIE			
19.	uchwyty U-20	szt.	84,0000		84,0000				ICB_ SRED NIE			
20.	wazelina techniczna	kg	25,2700		25,2700				ICB_ SRED NIE			
21.	złączki ZCL-20	szt.	16,4000		16,4000				ICB_ SRED NIE			
22.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie: