

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TEREN DODATKOWY BLOKI					
1		teren dodatkowy przy blokach - prace przygotowawcze i agrotechniczne			
1	KNR 2-21	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²		
d.1	0112-01	1942.54	m ²	1942.540	
				RAZEM	1942.540
2	KNR 2-21	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką (grunt zadarniony) - ściąganie darni	m ³		
d.1	0217-04	1942.54*0.10	m ³	194.254	
				RAZEM	194.254
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-05	grunt.kat. I-II wraz z kosztami wysypiska	m ³	194.254	
		194.254		RAZEM	194.254
4	KNR 2-21	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu III	ha		
d.1	0207-04	0.194	ha	0.194	
				RAZEM	0.194
5	KNR 2-21	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III	ha		
d.1	0206-02	0.194	ha	0.194	
				RAZEM	0.194
6	KNR 2-21	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu III	ha		
d.1	0207-07	0.194	ha	0.194	
				RAZEM	0.194
2		Trawniki			
7	KNR 4-01	Zakup i przywóz ziemi urodzajnej samochodami samowyladowczymi - analogia	m ³		
d.2	0108-05	850.22*0.10	m ³	85.022	
				RAZEM	85.022
8	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
d.2	0218-03	850.22*0.10	m ³	85.022	
				RAZEM	85.022
9	KNR 2-21	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z nawożeniem	m ²		
d.2	0408-02	- analogia ułożenie trawy z rolki	m ²	850.220	
		850.22		RAZEM	850.220
3		Rabaty			
10	KNR-W 2-02	izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - Analogia ułożenie agrowłókniny 100g/m2	m ²		
d.3	0606-01	1092.32	m ²	1092.320	
				RAZEM	1092.320
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm - analogia ułożenie białego otaczaka o frakcji 16-32mm	m ²		
d.3	0114-03	338.69	m ²	338.690	
				RAZEM	338.690
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm - analogia ułożenie kory kamiennej gnejsowej o frakcji 20-40mm	m ²		
d.3	0114-03	753.63	m ²	753.630	
				RAZEM	753.630
4		Nasadenia drzew krzewów i krzewinek			

[illegible]