

Przedmiar

Obiekt REMONT ULICY DĄBRÓWKI
Kod CPV 45233
Budowa BLACHOWNIA - CISIE
Inwestor URZĄD MIASTA I GMINY BLACHOWNIA
 42-290 BLACHOWNIA, UL SIENKIEWICZA 22

REMONT ULICY DĄBRÓWKI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Fragment drogi o nawierzchni asfaltowej		
		Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,941
2	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm (0,5+0,5)*941	m2	941,000
3	KNR 2-01 0212/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 941*1*0,15	m3	141,150
4	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność = 8) 941*1*0,15	m3	141,150
5	KNNR 5 0721/01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm (Krotność = 2) 23+5,5+4	m	32,500
6	KNCK 1 1408/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie profilujące Uwaga - materiał w dyspozycji Inwestora (Krotność = 0.5) 470,5*5,5+18*4	m2	2.659,750
7	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność = 4) 2659,75*0,035	m3	93,091
8		Wycena własna Utylizacja 141,15+93,091	m3	234,241
9	KNR 2-31 1406/04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - wg zalecenia PWiK Cz-w	szt	46,000
		Roboty nawierzchniowe		
10	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 941*5,5	m2	5.175,500
11	KNR 2-31 1106/01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową	t	13,900
12	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 941*5,5	m2	5.175,500
13	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm Analogia - warstwa profilująca celem nadania żądanych spadków (Krotność = 0.6) 941*5,5	m2	5.175,500
14		Wycena własna Montaż taśmy bitumicznej dla połączeń międzywarstwowych	szt	32,500
15	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 941*5,5	m2	5.175,500
16	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 941*5,5	m2	5.175,500
17	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (Krotność = 2) 941*5,5	m2	5.175,500
18		WYCENA WŁASNA DEMONTAŻ I MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH 2*5	m	10,000
19		WYCENA WŁASNA PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJĄCYCH WJAZDÓW DOPASOWUJĄC ICH WYSOKOŚĆ DO NOWO WYKONANEJ JEZDNI	m2	25,000
		Wykonanie poboczy		
20	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm 941*(0,5+0,5)	m2	941,000
21	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (Krotność=3) 941*(0,5+0,5)	m2	941,000
		Fragment drogi o nawierzchni gruntowej		
		Roboty nawierzchniowe		
22	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		

REMONT ULICY DĄBRÓWKI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			km	0,058
23	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km Analogia - rozebranie istniejącej podbudowy tłuczniowej na gł. do 10 cm - materiał Inwestora 58*4,5*0,1	m ³	261,000
24	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km 58*4,5*0,43	m ³	112,230
25	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność=8) 58*4,5*0,43	m ³	112,230
26		WYCENA WŁASNA Utylizacja mas ziemnych		112,230
27	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 58*4,5	m ²	261,000
28	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi 58*4,5	m ²	261,000
29	KNR 2-31 0104/08	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi wykonana i zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm (Krotność=5) 58*4,5	m ²	261,000
30	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 58*4,5	m ²	261,000
31	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność=5) 58*4,5	m ²	261,000
32	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 58*4,5	m ²	261,000
33	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm 58*4,5	m ²	261,000
34	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 58*4,5	m ²	261,000
35	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 58*4,5	m ²	261,000
36	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (Krotność=2) 58*4,5	m ²	261,000
37	KNR 2-31 1406/04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - wg zalecenia PWiK Cz-w	szt	3,000
		Wykonanie poboczy		
38	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm 58*(0,5+0,5)	m ²	58,000
39	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (Krotność=3) 58*(0,5+0,5)	m ²	58,000