

UL. KONOPNICKIEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
CZĘŚĆ ULICY O NAWIERZCHNI Z TLUCZNIĄ				
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,327
2	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m ³	674,928
3	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność = 8)	m ³	674,928
4		Wycena własna Utylizacja mas ziemnych	m ³	674,928
PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO				
5	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	1.569,600
6	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m ²	1.569,600
7	KNR 2-31 0104/06	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm (Krotność = 5)	m ²	1.569,600
8	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	1.569,600
9	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność = 5)	m ²	1.569,600
10	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	1.569,600
11	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	1.504,200
12	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	1.504,200
13	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	1.471,500
14	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (Krotność = 2)	m ²	1.471,500
15		Kalkulacja własna Montaż taśmy bitumicznej dla połączeń międzywarstwowych	szt	15,000
16	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	642,000
17	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność = 2)	m ²	642,000
REGULACJA URZĄDZEŃ				
18	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych	szt	8,000
CZĘŚĆ ULICY O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ				
ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
19	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,426
20	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm	m ²	639,000
21	KNR 2-31 1402/06	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - za każde dalsze 5cm ponad 10cm ścinania (Krotność = 2)	m ²	639,000
22	KNR 2-21 0112/01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym		

UL. KONOPNICKIEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	420,000
23	KNR 2-21 0112/03	Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów	m2	420,000
24	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	120,000
25	KNR 2-01 0212/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	172,575
26	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność = 8)	m3	172,575
27	KNR 5 0721/01	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 6-10cm (Krotność = 2)	m	12,000
28		Wycena własna Utylizacja	m3	300,801
ROBOTY MONTAŻOWE				
29	KNR 2-31 1106/01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową	t	16,500
30	KNCK 1 1408/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - destrukcja do zabudowy na miejscu	m2	298,200
31	KNR 2-01 0205/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - DLA POTRZEBY POSZERZENIA JEZDNI	m3	128,226
32	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność = 5)	m3	128,226
33	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	298,200
34	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m2	298,200
35	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	213,000
36	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność = 5)	m2	298,200
37	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	298,200
38	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - NA POSZERZENIU	m2	298,200
39		KNR AT-03 0203/01 Warstwa przeciwpękaniowa pod warstwy bitumiczne	m2	426,000
40	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.959,600
41	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.959,600
42		Kalkulacja własna Montaż taśmy bitumicznej dla połączeń międzywarstwowych	szt	12,000
43	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.917,000
44	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (Krotność = 2)	m2	1.917,000
45	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm		

UL. KONOPNICKIEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	639,000
46	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność = 2)	m2	639,000
47	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych - wg wymogów PWiK w Częstochowie	szt	17,000
48	KNR 2-31 0605/06	Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	2,000
49	KNR 2-31 0605/03	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	2,000