

REMONT ULICY STRAŻACKA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,822
2	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm (0,5+0,5)*822	m2	822,000
3	KNR 2-01 0212/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 822*1*0,15	m3	123,300
4	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność = 8) 822*1*0,15	m3	123,300
5	KNR 5 0721/01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm (Krotność = 2) 13+4,5+16,5	m	34,000
6	KNCK 1 1408/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie profilujące Uwaga - materiał w dyspozycji Inwestora (Krotność = 0.5) 411*5	m2	2.050,000
7	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność = 4) 2050*0,035	m3	71,750
8		Wycena własna Utylizacja 123,3+71,75	m3	195,050
Roboty nawierzchniowe				
9	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 822*5	m2	4.110,000
10	KNR 2-31 1106/01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową	t	12,140
11	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 822*5	m2	4.110,000
12	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm Analogia - warstwa profilująca celem nadania żądanych spadków (Krotność = 0.6) 822*5	m2	4.110,000
13		Wycena własna Montaż taśmy bitumicznej dla połączeń międzywarstwowych	szt	34,000
14	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 822*5	m2	4.110,000
15	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 822*5	m2	4.110,000
16	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (Krotność = 2) 822*5	m2	4.110,000
Wykonanie poboczy				
17	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm 822*(0,5+0,5)	m2	822,000
18	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (Krotność=3) 822*(0,5+0,5)	m2	822,000