

REMONT DROGI ORAZ CHODNIKA - UL. W CZASOWA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,630
2		KALKULACJA WŁASNA Obsługa geodezyjna	szt	1,000
3	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10cm 0,5*730	m2	365,000
4	KNR 2-01 0212/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 730*0,5*0,15	m3	54,750
5	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność = 8) 730*0,5*0,15	m3	54,750
6	KNR 2-21 0112/01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2	930,000
7	KNR 2-21 0112/03	Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów	m2	930,000
8	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	410,000
9	KNNR 5 0721/01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm (Krotność = 2) 5,5	m	5,500
10	KNCK 1 1408/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie profilujące Uwaga - materiał w dyspozycji Inwestora 630*5,5	m2	3.465,000
11	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność = 4) 3465*0,07	m3	242,550
12		Wycena własna Utylizacja 54,75	m3	54,750
		Roboty nawierzchniowe		
13	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 630*5,5	m2	3.465,000
14	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 630*5,5	m2	3.465,000
15	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm Analogia - warstwa profilująca celem nadania żądanych spadków 639*5,5	m2	3.465,000
16		Wycena własna Montaż taśmy bitumicznej dla połączeń międzywarstwowych	szt	58,000
17	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 822*5	m2	3.465,000
18	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 630*5,5	m2	3.465,000
19	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (Krotność = 2) 630*5,5	m2	3.465,000
20	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	26,000
21	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kratk ściekowych ulicznych	szt	12,000
22	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	12,000
23		WYCENA WŁASNA Uzupełnienie kruszywem istniejących wjazdów	t	50,000
		Renowacja istniejącego krawężnika drogowego		

REMONT DROGI ORAZ CHODNIKA - UL. WCZASOWA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,000
25	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 50*0,05	m3	2,500
26	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 50*0,065	m3	3,250
27	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,000
		Renowacja istniejących przepustów		
28	KNR 2-31 0605/06	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	50,000
29	KNR 2-33 0602/01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych o średnicy 50cm - analogia 150	m	150,000
30	KNR 2-31 0605/03	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	12,000
		Wykonanie poboczy		
31	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm 730*0,5	m2	365,000
32	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (Krotność=3) 730*0,5	m2	365,000
		Rozebranie istniejącego chodnika oraz wjazdów		
33	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	650,000
34	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 650*0,05	m3	32,500
35	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	310,000
36	KNR 2-31 0807/01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1.200,000
37	KNR 2-31 0811/03	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - wjazdy na poseje (galanteria różna)	m2	140,000
38	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	450,000
39	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	216,990
40	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (krotność = 9)	m3	216,990
41		WYCENA WŁASNA Utylicja materiałów rozbiórkowych		216,990
		Montaż chodnika oraz przebrukowanie wjazdów		
42	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.340,000
43	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1.340,000
44	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (krotność =2)	m2	1.340,000
45	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 650*0,065	m3	42,250

REMONT DROGI ORAZ CHODNIKA - UL. WZASOWA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	650,000
47	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża 310*0,05	m3	15,500
48	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	310,000
49	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podсыpce cementowo-piaskowej	m2	1.340,000
50	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	443,000
51	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem (Krotność = 2)	m2	443,000