

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : UL. KRUCZA - NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
ADRES INWESTYCJI : M.BLACHOWNIA DZ. BŁASZCZYKI
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY BLACHOWNIA
ADRES INWESTORA : 42-290 BLACHOWNIA UL. SIENKIEWICZA 22
BRANŻA : DROGOWA KOD CPV 45233

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRZYSZTOF GRYGIELSKI
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2014

Data zatwierdzenia

Inwestor NADZORCA INWESTORSKIEGO
Krzysztof Grygielski
Uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg
typowych przejazdów i mostów
FT-83bo 1/8/148/82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.406	
		0.406			
				RAZEM	0.406
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III	m ³		
d.1	0206-04	z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		Analogia - rozebranie istniejącej podbudowy tłuczniowej na gł. do 10 cm - ma-			
		teriał Inwestora			
		494.4*0.05	m ³	24.720	
				RAZEM	24.720
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III	m ³		
d.1	0206-04	z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		(406*5.5*0.34)-24.72		734.500	
				RAZEM	734.500
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.1	0214-04	chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³		
		Krotność = 8		734.500	
		734.5		RAZEM	734.500
5	WYCENA	Utylizacja mas ziemnych	m ³		
d.1	WŁASNA		m ³	734.500	
		734.5		RAZEM	734.500
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV.	m ²		
		406*5.5		2233.000	
				RAZEM	2233.000
7	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m ²		
d.1	0104-07	całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		2233		2233.000	
				RAZEM	2233.000
8	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m ²		
d.1	0104-08	całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m ²		
		Krotność = 5		2233.000	
		2233		RAZEM	2233.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05	15 cm	m ²		
		406*5.3		2151.800	
				RAZEM	2151.800
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.1	0114-08	bości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 5		2151.800	
		2151.8		RAZEM	2151.800
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.1	1406-04		szt.	9.000	
		9		RAZEM	9.000