

UWAGI
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna wynosić co najmniej 0,8 m
Jeśli głębokość wykopu wynosi więcej niż 1,0 m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy o ścianach pionowych muszą posiadać pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się odeskowanie ażurowe
Ostatnia deska obudowy powinna wystawać ponadpowierzchnię terenu conajmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu.

Projektant:
euro projekt
42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ŁOKIETKA 13
42-200 CZĘSTOCHOWA UL. BÓR 164
42-284 HERBY UL. LUBLINIECKA 36
TEL./FAX. (34) 3725055; 36666648
NIP 573-180-95-52;
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE;
UL. OLIMPIJSKA 28
TEL./FAX. 660456041;

Inwestor: BURMISTRZ BLACHOWNI
Ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia

Temat: Projekt budowlany przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z sięgaczem i wpustami drogowymi

Adres: 42-290 Blachownia, ul. Kopernika oraz Konopnickiej obręb Blachownia (0006).

Tytuł rys.:

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPU

Autor opracowania:	mgr inż. Marzena MARCISZ	Nr uprawnień —	Podpis
Projektant:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/1059/PWOS/05	Podpis
Sprawdził:	mgr inż. Seweryn URBAŃSKI	Nr uprawnień SLK/3876/POOS/11	Podpis

Skala:	Data:	Faza:	Branża:	Nr rys.:	Rewizja:	Kod projektu:
---	04.2016	P-B	SANITARNA	4	A	15_029

MODYFIKACJE/REWIZJE: