




KRATOWNICA K3



KRATOWNICA K1



KRATOWNICA K2



- UWAGI:
- Konstrukcję dachu budynku wykonać z drewna klasy min. C-24. Impregnacja powierzchniowa preparatem do drewna wybranego producenta.
 - Pręty więzara łączyć za pomocą płytek kolczastych GNA20 obustronnie.
 - Zabezpieczenie żelbetonowych elementów konstrukcji uwzględniono w projekcie poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz właściwej grubości otuliny zbrojenia.
 - Klasy ekspozycyjne:
- więźba - XC1
 - Rysunki sprawdzić i porównać z częścią architektoniczną oraz ze stanem rzeczywistym. W przypadku znaczących różnic należy skontaktować się z projektantem.
 - Wszelkie zmiany w konstrukcji należy konsultować z konstruktorem.
 - Wymiary szalunków sprawdzić na budowie i dostosować do wymaganych.
 - Szpilki do montażu murłaty wykonać z pręta $\varnothing 16\text{mm}$ co 150cm.

Jednostka projektowa:	<div>PROJEKT 2K</div> <div>BIURO ARCHYTEKTONICZNE ŁUKASZ KUKUŁA</div> <div>42-290 Blachownia, ul. Myrska 39 Biuro: Czystałowa ul. Dąbrowskiego 13 m.4 tel. 662-953-534 e-mail: lukas.kukula@gmail.com</div>		
Nazwa projektu:	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W BLACHOWNI WRAZ Z REMONTEM DACHU NA DZ. NR EWID. 633/22, OBREB BLACHOWNIA, JEDNOSTKA EWID. M. BLACHOWNIA, UL. ŻEROMSKIEGO 3B, 42-290 BLACHOWNIA		
Adres:			
Inwestor:	GMINA BLACHOWNIA 42-290 BLACHOWNIA, UL. SIENKIEWICZA 22		
Treść rysunku:	SCHEMAT KONSTRUKCJI KRATOWNIC		
Projektant: mgr inż. Jan Bissinger <small>upr. bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej</small>	Nr upr. proj. UAN- VIII/83861/192/88	Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. Piotr Szyma <small>upr. bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej</small>	ZPN- VIII-7342/12/98		
Stadium: Index: Branża: Data: Skala: Nr Rys.			
P.B. -- KONSTRUKCJA 08.2020	Skala: 1:50	K-3	
PROJEKT OBEJTY PRAWAMI AUTORSKIMI (R)			