

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : UL. SWOJSKA
ADRES INWESTYCJI : M.BLACHOWNIA - OSTROWY
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY BLACHOWNIA
ADRES INWESTORA : 42-290 BLACHOWNIA UL. SIENKIEWICZA 22
BRANŻA : DROGOWA KOD CPV 45233

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRZYSZTOF GRYGIELSKI
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2013

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.150 | km km | 0.150 | |
| | | | | RAZEM | 0.150 |
| 2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Analogia - mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni 150*3 | m ² m ² | 450.000 | |
| | | | | RAZEM | 450.000 |
| 3 | KNR 2-31 1401-07 | Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie Analogia - zagęszczenie wykonanych robót nawierzchniowych 450 | m ² m ² | 450.000 | |
| | | | | RAZEM | 450.000 |
| 4 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - frakcja uziarnienia 16 - 31,5 mm Analogia - remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - przyjęto do wyceny 10 % powierzchni 450*0.1 | m ² m ² | 45.000 | |
| | | | | RAZEM | 45.000 |
| 5 | KNR 2-31 1401-07 | Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 450 | m ² m ² | 450.000 | |
| | | | | RAZEM | 450.000 |