

Sigamit S. M.

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : UL. CHROBREGO
ADRES INWESTYCJI : M. BLACHOWNIA - OTTONÓW
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY BLACHOWNIA
ADRES INWESTORA : 42-290 BLACHOWNIA UL. SIENKIEWICZA 22
BRANŻA : DROGOWA KOD CPV 45233

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRZYSZTOF GRYGIELSKI
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.170	km km	 0.170	
				RAZEM	0.170
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Analogia - mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni 170*3.3	m ² m ²	 561.000	
				RAZEM	561.000
3	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie Analogia - zagęszczenie wykonanych robót nawierzchniowych 561	m ² m ²	 561.000	
				RAZEM	561.000
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - frakcja uziarnienia 16 - 31,5 mm Analogia - remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - przyjęto do wyceny 30 % powierzchni 561*0.3	m ² m ²	 168.300	
				RAZEM	168.300
5	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 561	m ² m ²	 561.000	
				RAZEM	561.000