

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna elektroenergetyczna linia zasilająca
ADRES INWESTYCJI : Blachownia - Plac Wolności i ul. 1 Maja
INWESTOR : Gmina Blachownia - Urząd Miejski w Blachowni
ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia
JEDN. PROJEKTOWA : Pracownia Architektury "FORMA" - inż. T.Szmidt

ADRES : 42-200 Częstochowa ul. Partyzantów 17
BRANŻA : elektryczna

OPRACOWAŁ : ELTIS Szymon Szmidt
PODSTAWA PRAWNA : Rozp.Min.Infrastr. z dn. 18 maja 2004 r.
DATA OPRACOWANIA : 2015 maj

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2015

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% Σ netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015 maj

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
1.1		ZEWNETRZNA ELEKTROENERGETYCZNA LINIA ZASILAJACA			
1	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.1	0803-02	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
d.1.1	0701-03	5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1.1	0701-05	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1.1	0706-01	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNNR 5	Układanie kabli YAKXS 4x35mm ² w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1.1	0707-04	58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
6	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW typu SRS 75 mm	m		
d.1.1	0705-01	21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
7	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW typu KR fi 50 mm	m		
d.1.1	0705-01	2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³		
d.1.1	0702-03	5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1.1	0702-05	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5	Badanie przyłącza linii kablowej N.N	odc.		
d.1.1	1302-02	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 6	Odtworzenie nawierzchni z uprzednio zdemontowanej kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.1	0502-03	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000