

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji sanitarnej z sięgaczami - ODBUDOWA NAWIERZCHNI
ADRES INWESTYCJI : Blachownia, ul. Wiśniowa, Bema, Konopnickiej, Dworcowa, Kopernika, Żwirki i Wigury oraz Wojska Polskiego
INWESTOR : BURMISTRZ BLACHOWNI
ADRES INWESTORA : Ul. Sienkiewicza 22; Blachownia
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ŁUKASZ MIRCZAK
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty drogowe _ nawierzchnie asfaltowe (Ul. Dworcowa, Wiśniowa, Konopnickiej, Kopernika, Bema)			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,	m ²		
d.1	0803-03	grubość nawierzchni 3 cm	m ²	4735.000	
		4735		RAZEM	4735.000
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,	m ²		
d.1	0803-04	dodatek za każdy dalszy 1 cm	m ²	4735.000	
		Krotność = 2		RAZEM	4735.000
		4735			
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z asfaltu betonowego o grubości 7 cm	m ²		
d.1	0801-03		m ²	4735.000	
		4735		RAZEM	4735.000
4	KNR 2-31	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość pod-	m ²		
d.1	0802-07	budowy 10 cm	m ²	4735.000	
		4735		RAZEM	4735.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm	m ²		
d.1	0802-08	grubości	m ²	10.000	
		Krotność = 10		RAZEM	10.000
		10			
6	KNR 4-01	Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II- na od-	m ³		
d.1	0108-01	ległość do 5 km	m ³	1515.200	
	0108-04			RAZEM	1515.200
	analogia	4735*0.32			
7	Kalkulacja in-	Oplata za umieszczenie odpadów	m ³		
d.1	dywidualna	1515.2	m ³	1515.20	
				RAZEM	1515.20
8	KNR 2-31	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-05	czeniu 10 cm	m ²	4735.000	
		4735		RAZEM	4735.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-01	niu 20 cm	m ²	4735.000	
		4735		RAZEM	4735.000
10	KNR 2-31	Podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu gr 7 cm	m ²		
d.1	0109-03		m ²	4735.000	
		4735		RAZEM	4735.000
11	KNR 2-31	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 5 cm	m ²		
d.1	0308-03		m ²	4735.000	
		4735		RAZEM	4735.000
12	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-	m		
d.1	0813-03	piaskowej	m	1840.000	
		1840		RAZEM	1840.000
13	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm	m ²		
d.1	0807-01	na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	672.000	
		840*0.8		RAZEM	672.000
14	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-	m		
d.1	0403-03	towo-piaskowej	m	1840.000	
		1840		RAZEM	1840.000
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.1	0511-02	towo-piaskowej	m ²	672.000	
		672		RAZEM	672.000
2		Roboty drogowe _ nawierzchnie nieulepszone (ul. Żwirki i Wigury , Wojska Polskiego)			
16	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni żwirowej o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0804-03		m ²	1500.000	
		1500		RAZEM	1500.000
17	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20	m ²		
d.2	0802-07	cm	m ²	1500.000	
	0802-08			RAZEM	1500.000
		1500			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNR 4-01 0108-01 0108-04 analogia	Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II- na odległość do 5 km 1500*0.3	m ³ m ³	 450.000	
				RAZEM	450.000
19 d.2	Kalkulacja indywidualna	Opłata za umieszczenie odpadów 1500*0.3	m ³ m ³	 450.00	
				RAZEM	450.00
20 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1500	m ² m ²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
21 d.2	KNR 2-31 0202-09 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm 1500	m ² m ²	 1500.000	
				RAZEM	1500.000
3		Pozostałe			
22 d.3		Projekt organizacji ruchu, opłata za zajęcie pasa na czas prowadzonych prac, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.3		Opłata za zajęcie pasa drogowego 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000