
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚCI KONDRADÓW GM. BLACHOWNIA I
WYDRĘ GM. WRĘCZYCA WIELKA
ADRES INWESTYCJI : BLACHOWNIA - WRĘCZYCA WIELKA
INWESTOR : GMINA BLACHOWNIA
ADRES INWESTORA : UL.SIENKIEWICZA 22,42-290 BLACHOWNIA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.arch.Łukasz Kukuła
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym ANALOGIA: Geodezyjne wytyczenie działki będącej pasem drogowym 0.7	km km	 0.70	
				RAZEM	0.70
2 d.1	KNR 2-01 0206-04 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 5 km 600*4,0*0,43 1032	m ³ m ³	 1032.00	
				RAZEM	1032.00
3 d.1	KNR 2-01 0206-05 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 5 km 100*4,0*0,43 172	m ³ m ³	 172.00	
				RAZEM	172.00
4 d.1	kalkulacja własna	Koszty składowania (utylicacji) ziemi 1204	m ³ m ³	 1204.00	
				RAZEM	1204.00
2		KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI			
5 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 700*4,0 2996	m ² m ²	 2996.00	
				RAZEM	2996.00
6 d.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm 2996	m ² m ²	 2996.00	
				RAZEM	2996.00
7 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 2996	m ² m ²	 2996.00	
				RAZEM	2996.00
8 d.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa 2996	m ² m ²	 2996.00	
				RAZEM	2996.00
9 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 2912	m ² m ²	 2912.00	
				RAZEM	2912.00
10 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej 2912	m ² m ²	 2912.00	
				RAZEM	2912.00
11 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 2800	m ² m ²	 2800.00	
				RAZEM	2800.00
12 d.2	kalkulacja własna	Montaż taśmy bitumicznej dla połączeń międzywarstwowych 20	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
13 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 700*1,0 700	m ² m ²	 700.00	
				RAZEM	700.00
14 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - utwardzone pobocze 700	m ² m ²	 700.00	
				RAZEM	700.00