

UL. PARTYZANTÓW - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,305
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Analogia - mech. profilowanie istniejącej naw. z kruszywa kamiennego	m2	1.464,000
3	KNR 2-31 1401/07	Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych	m2	1.464,000
4	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm Analogia - remont cząstkowy naw. z kruszywa o uziarnieniu 16-31,5 przyjęto 15% powierzchni	m2	219,600
5	KNR 2-31 1401/07	Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych	m2	219,600
6	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - celem zadania żądanych spadków	m2	1.433,500
7	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (krotność = 4)	m2	1.433,500
8	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.433,500
9	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1.403,000
10	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.403,000
11	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.372,500
12	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu (krotność = 2)	m2	1.372,500
13	KNR 2-31 1406/04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych - wg wymogów W. P. W. i K.	szt	14,000
14	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	7,000
15	KNR 2-31 1406/05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	2,000
WYKONANIE POBOCZY				
16	KNR 2-01 0205/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - roboty ziemne na potrzeby wykonania poboczy	m3	45,750
17	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm	m2	305,000
18	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (Krotność=3)	m2	305,000
ODWODNIENIE				
19	KNR 2-31 0807/01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żuźlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Analogia - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2	64,000
20	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	64,000
21	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	64,000
22	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa z odzysku		

UL. PARTYZANTÓW - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m ²	64,000
24	KNR 2-18 0712/06	Dwukrotna izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500mm	m ³	274,000
25	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	m	18,000
26	KNR 2-18 0712/02	Dwukrotna izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 200mm	szt	8,000
27	KNR 2-18 0511/01	Kanały rurowe z rur betonowych typu WIPRO o średnicy 200mm uszczelnianych uszczelką gumową	m	18,000
28	KNR 2-18 0501/01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm	m ²	82,500
29	KNR-W 2-18 0408/05	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk	m	55,000
30	KNR-W 2-18 0422/05	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk - przejścia szczelnie	szt	4,000
31	KNR 2-18 0613/03	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m - studnie chłonne	studnię	5,000
32	KNR 4-01 0208/02	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm	szt	12,000
33	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m ³	248,935
34	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi	m ³	248,935
35	KNR 2-01 0212/07	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m ³	25,065
36	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność=8)	m ³	25,065
37		WYCENA WŁASNA UTYLIZACJA	m ³	70,815
		ROBOTY RÓŻNE		
38		WYCENA WŁASNA Przebrukowanie istniejących zjazdów bramowych celem dopasownia ich niwelety do nowej nawierzchni	m ²	83,000
39		WYCENA WŁASNA Uzupełnienie kruszywem istniejących wjazdów	t	5,000