
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZU W BUDYNKU
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W BLACHOWNI
ADRES INWESTYCJI: BLACHOWNIA UL. ŻEROMSKIEGO 3B
NAZWA INWESTORA: URZĄD MIEJSKI W BLACHOWNI
ADRES INWESTORA: 42-290 BLACHOWNIA, UL. SIENKIEWICZA 22

BRANŻE: SANITARNA

DATA OPRACOWANIA: KWIECIEŃ 2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
KWIECIEŃ 2020

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 BUDYNEK BIBLIOTEKI UL. ŻEROMSKIEGO		3
Ogólna charakterystyka obiektu		5

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		BUDYNEK BIBLIOTEKI UL. ŻEROMSKIEGO			
1.1		Instalacja C.O			
1 d.1.1	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe z kompletem zawieszek 2206 600/1100	szt.		
		14,00	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
2 d.1.1	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji c.o	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	KNNR 4 0406-02 analogia	Próby szczelności instalacji c.o.	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.2		Instalacja gazu			
4 d.1.2	KNR 2-19 0216-01 analogia	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 1 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 25 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 40 mm	przej .		
		2	przej .	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1.2	KNNR 4 0304-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
6 d.1.2	KNNR 4 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1.2	KNNR 4 0130-03 analogia	Filtr siatkowy DN 20 (gazowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.2	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach usługowych	lokal .		
		1	lokal .	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż systemu kominowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.2	kalk. własna	Dostawa i montaż kotła gazowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.2	KNR-W 2-19 0220-02	Próba szczelności i wytrzymałości	m		
		12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
12 d.1.2	kalk. własna	Nadzór branżowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Wentylacja wywiewna			
13 d.1.3	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
		16,0	m2	16,000	
				RAZEM	16,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.3	KNR-W 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 80 mm	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1.3	KNR 9-16 0108-01 analogia	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 35%; średnica kanałów do 200 mm. Wykonanie udrożnienia wskazanych kanałów wentylacyjnych.	m2 izola cji		
		10,0	m2 izola cji	10,000	
				RAZEM	10,000

BUDYNEK JEST OBIEKTEM ISTNIEJĄCYM, PO TERMOMODERNIZACJI. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEŻY WYKONAĆ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ OBEJMUJĄCĄ WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ODCINKIEM ZEWNĘTRZNYM, UZGODNIENIE W/W DOKUMENTACJI W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ UZYSKANIE PRAWOMOCNEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ.
W BUDYNKU PRZEWIDUJE SIĘ WYKONANIE MONTAŻU KOTŁA GAZOWEGO JEDNOFUNKCYJNEGO WRAZ Z SYSTEMEM POWIETRZNO-SPALINOWYM, A TAKŻE WYKONANIE WENTYLACJI POMIESZCZEŃ WSKAZANYCH W OPINIACH KOMINIARSKICH.