
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MAŁA ARCHITEKTURA W OBRĘBIE CHODNIKA WZDŁUŻ ZBIORNIKA WODNEGO
ADRES INWESTYCJI : BLACHOWNIA
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY BLACHOWNIA
ADRES INWESTORA : 42-290 BLACHOWNIA UL. SIENKIEWICZA 22
BRANŻA : DROGOWA KOD CPV 45233

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRZYSZTOF GRYGIELSKI
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 162024.69 zł

Słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery i 69/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LUTY 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek Krotność = 0.66 2.5*1*5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
2	KNR 2-01 0312-05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.I-II) Analogia - dół o gł.do 0.5 m 10+5+14	dół. dół.	 29.000	
				RAZEM	29.000
3	KNR 2-01 0205-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 2.5*1*5*0.1+0.2*0.5*29+12.5*0.1	m ³ m ³	 5.400	
				RAZEM	5.400
4	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 8 5.4	m ³ m ³	 5.400	
				RAZEM	5.400
5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu - na potrzeby zabudowy małej architektury 0.2*0.5*29	m ³ m ³	 2.900	
				RAZEM	2.900
6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 2.5*1*5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
7	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 2.5*1*5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 2.5*1*5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
9	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 2.5*1*5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.5*1*5	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
11	WYCENA WŁASNA	Montaż elementów małej architektury - ławka 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
12	WYCENA WŁASNA	Montaż elementów małej architektury - kosz na śmieci 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR-W 4-03 1151-01	Ręczny demontaż słupów oświetleniowych parkowych wraz z robotami uzupełniającymi 14	słup słup	 14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNR 2-31 1509-06	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym Analogia - odwóz zdemontowanych słupów oświetleniowych na miejsce wskazane przez Inwestora 1.5	t t	 1.500	
				RAZEM	1.500
15	KNR 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III Analogia - zestaw oświetleniowy dwulampowy z opawą RETRO wraz z robotami towarzyszącymi 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000