

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ULICY PARKOWEJ - ODC. OD UL. SIENKIEWICZA DO HALI PRODUKCYJNEJ
ADRES INWESTYCJI : BLACHOWNIA UL. 16 STYCZNIA
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY BLACHOWNIA
ADRES INWESTORA : 42-290 BLACHOWNIA UL. SIENKIEWICZA 22
BRANŻA : DROGOWA KOD CPV 45233

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRZYSZTOF GRYGIELSKI
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2014

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Krzysztof Grygielski
Uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg
typowych przepustów i mostów
FT-83861/6/148/82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.34	km km	 0.340	
				RAZEM	0.340
2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm Krotność = 2 80	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (frezowanie profilujące) - Uwaga - frez do dyspozycji Inwestora $((6.5+6.4)/2)*(340)+70$	m ² m ²	 2263.000	
				RAZEM	2263.000
4	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 80	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 80*0.03	m ³ m ³	 2.400	
				RAZEM	2.400
6	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze $(80*0.15*0.3)+2.4+2.9$	m ³ m ³	 8.900	
				RAZEM	8.900
7	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 6+2.9	m ³ m ³	 8.900	
				RAZEM	8.900
8	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozęty 1 km Krotność = 4 $6+(2263*0.04)+2.9$	m ³ m ³	 99.420	
				RAZEM	99.420
9	WYCENA WŁASNA	Utylizacja 99.42	m ³ m ³	 99.420	
				RAZEM	99.420
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 80*0.065	m ³ m ³	 5.200	
				RAZEM	5.200
11	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 80	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000
12	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa - remontowana powierzchnia jezdni wraz z przyległymi parkingami 14	t t	 14.000	
				RAZEM	14.000
13	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 2263	m ² m ²	 2263.000	
				RAZEM	2263.000
14	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2263	m ² m ²	 2263.000	
				RAZEM	2263.000
15	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - średnia grubość po zagęszcz. 4 cm Analogia - 3 cm warstwa profilująca celem nadania żądanych spadków Krotność = 0.75 2263	m ² m ²	 2263.000	
				RAZEM	2263.000
16	Kalkulacja własna	Montaż taśmy bitumicznej dla połączeń międzywarstwowych 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 2263	m ² m ²	 2263.000	
				RAZEM	2263.000
18	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2 2263	m ² m ²	 2263.000	
				RAZEM	2263.000
19	KALKULA- CJA WŁAS- NA	Remont części betonowych studni rewizyjnych 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych wraz z wymianą włączów 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - na pierścieniach beto- nowych stanowiących koszt Wykonawcy 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych - na pierście- niach betonowych stanowiących koszt Wykonawcy 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od- kład w gruncie kat.III 1,5*1*6=9 1,5*1,5*4=9 RAZEM - 18 18	m ³ m ³	 18.000	
				RAZEM	18.000
25	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 18-2.9	m ³ m ³	 15.100	
				RAZEM	15.100
26	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 15.1	m ³ m ³	 15.100	
				RAZEM	15.100
27	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1.5*6+1.5*1.5*4	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
28	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1.5*6+1.5*1.5*4	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
29	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni- kiem bez syfonu 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 2-18 0511-01	Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr. 200 mm uszczelnia- ne uszczelką gumową - remont przykanalików 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000