

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i zabezpieczenia fragmentów sieci elektroenergetycznej kolidującej z budową dróg kołowych oraz wjazdów na teren OSP
ADRES INWESTYCJI : Błachownia - Plac Wolności i ul. 1 Maja
INWESTOR : Gmina Błachownia - Urząd Miejski w Błachowni
ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 22, 42-290 Błachownia
JEDN. PROJEKT. : Pracownia Architektury "FORMA" - inż. T.Szmidt

ADRES : 42-200 Częstochowa ul. Partyzantów 17
BRANŻA : elektryczna

OPRACOWAŁ : ELTIS Szymon Szmidt
PODSTAWA PRAWNA : Rozp.Min.Infrastr. z dn. 18 maja 2004 r.
DATA OPRACOWANIA : 2015 maj

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : SEKOCENBUD I kw. 2015

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
[V]	% Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

Data opracowania
2015 maj

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
1.1		PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE FRAGM. SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ		
1 d.1.1	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej 5	m ² m ²	
				5.000
2 d.1.1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 13.2	m ³ m ³	
				13.200
3 d.1.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 9.2	m ³ m ³	
				9.200
4 d.1.1	KNNR-W 9 0812-07	Odłączenie kabli o przekroju żył do 240 mm ² w rozdzielnicach i rozdzielniach 1	szt. szt.	
				1.000
5 d.1.1	KNNR-W 9 0812-05	Odłączenie kabli o przekroju żył do 50 mm ² w rozdzielnicach i rozdzielniach 1	szt. szt.	
				1.000
6 d.1.1	KNNR 5 0701-03	Odkopanie istniejącego kabla YAKY 4x240 mm ² w sposób ręczny w gruncie kat. IV 0.6	m ³ m ³	
				0.600
7 d.1.1	KNNR 5 0701-03	Odkopanie istniejącego kabla YAKY 4x35 mm ² w sposób ręczny w gruncie kat. IV 3.1	m ³ m ³	
				3.100
8 d.1.1	KNNR 5 0701-05	Odkopanie istniejącego kabla YAKY 4x35 mm ² w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 5.6	m ³ m ³	
				5.600
9 d.1.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 80	m m	
				80.000
10 d.1.1	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli YAKY 4x240 mm ² w rowach kablowych ręcznie 3	m m	
				3.000
11 d.1.1	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli YAKY 4x35 mm ² w rowach kablowych ręcznie 25	m m	
				25.000
12 d.1.1	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli YAKXS 4x240mm ² w rowach kablowych ręcznie 46	m m	
				46.000
13 d.1.1	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli YAKXS 4x35mm ² w rowach kablowych ręcznie 16	m m	
				16.000
14 d.1.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW typu DVK-160 mm 6	m m	
				6.000
15 d.1.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW typu SRS 160 mm 10	m m	
				10.000
16 d.1.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW typu A 110 PS mm 25	m m	
				25.000
17 d.1.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW typu A 160 PS mm 50	m m	
				50.000
18 d.1.1	KNNR 5 0726-03	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	
				2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
19 d.1.1	KNNR 5 0726-04	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył 240 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	
		4	szt.	
				4.000
20 d.1.1	KNR 5-10 0508-08	Montaż w rowach muf przelotowych ZRM-5/JLP-CX4 z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	
		2	szt.	
				2.000
21 d.1.1	KNR 5-10 0508-06	Montaż w rowach muf przelotowych ZRM-2/JLP-CX4 z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	
		1	szt.	
				1.000
22 d.1.1	KNNR 5 0702-03	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m ³	
		22.26	m ³	
				22.260
23 d.1.1	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	
		9.2	m ³	
				9.200
24 d.1.1	KNNR 6 0502-03	Odtworzenie nawierzchni z uprzednio zdemontowanej kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	
		5	m ²	
				5.000
25 d.1.1	KNNR 5 1302-02	Badanie przyłącza linii kablowej N.N	odc.	
		2	odc.	
				2.000

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20150520112547+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20150520112547+02'00')
/CreationDate
(User)
/Author
-mark-