
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ULICY MALICKIEJ - W II
ADRES INWESTYCJI : BLACHOWNIA UL. MALICKA
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY BLACHOWNIA
ADRES INWESTORA : 42-290 BLACHOWNIA UL. SIENKIEWICZA 22
BRANŻA : DROGOWA KOD CPV 45233

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRZYSZTOF GRYGIELSKI
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2015

Data zatwierdzenia



Kierownik Referatu Inwestycji
i Zamówień Publicznych

inż. Grzegorz Lorecki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.450	km km	 1.450	
				RAZEM	1.450
2 d.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm - przyjęto powierzchnie w ilości 15 % całości jezdni - materiał do dyspozycji Inwestora 1450*4*0.15	m ² m ²	 870.000	
				RAZEM	870.000
3 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Analogia - wykonanie koryta drogowego 1450*4.3*0.3	m ³ m ³	 1870.500	
				RAZEM	1870.500
4 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 1870.5	m ³ m ³	 1870.500	
				RAZEM	1870.500
5 d.1	Wycena własna	Utylizacja mas ziemnych 1870.5	m ³ m ³	 1870.500	
				RAZEM	1870.500
2		PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO I NAWIERZCHNIA BITUMICZNA			
6 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1450*4.3	m ² m ²	 6235.000	
				RAZEM	6235.000
7 d.2	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 6235	m ² m ²	 6235.000	
				RAZEM	6235.000
8 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - frakcja uziarnienia 16 - 31.5 mm 1450*4.2	m ² m ²	 6090.000	
				RAZEM	6090.000
3		REGULACJA URZADZEŃ			
9 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych - wg. wymogów właściciela sieci 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
10 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000